

PRZEDMIAR

REMONT POŁACI DACHOWEJ NIERUCHOMOŚCI Marcina Kromera 10 - PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		DEMONTAŻ POSZYCIA DACHU I ROBOTY PRZYDOTOWAWCZE	1	
1	TZKNBK 1923 1923-0116-0101-040	Naprawa rynien polegająca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu uszkodzeń, umocowanie obruszonych uchwyty P.A. CZYSZCZENIE RYNIEN PVC krotność = 1	79,7	m
2	KNR 4-01 0401-0535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1	23,91	m2
3	KNR 4-011 4011-0521-03-050	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym krotność = 1	801,502	m2
4	KNR 4-011 4011-0519-04-050	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa krotność = 1	801,502	m2
5	KNR 4-01 0401-0430-02-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk. P.A. PŁYTA OSB krotność = 1	801,502	m2
2		WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH	1	
6	KNR 4-01 0401-0108-09-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność = 1	34,36	m3
7	KNR 4-01 0401-0108-10-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność = 14	34,36	m3
8	utilizacja gruzu-060	Koszty składowania i utylizacji odpadów budowlanych krotność = 1	34,36	m3
3		REMONT KONSTRUKCJI DACHU	1	
9	KNR 4-01 0401-0412-02-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze. KROKWIE 6x18cm - WYMIANA 5% krotność = 1	53,5	m
10	KNR 4-01 0401-0627-04-050	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi (WYMIENIONE KROKWIE) PREPARAT OGNIOSCHRONNY FOBOS M-4 krotność = 1	25,68	m2
11	KNR 2-02 0202-0410-01-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej MONTAŻ PŁYT OSB #25mm krotność = 1	801,502	m2
12	KNR 4-01 0401-0627-03-050	Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi PREPARAT OGNIOSCHRONNY FOBOS M-4 krotność = 2	801,502	m2
4		ROBOTY BLACHARSKIE	1	
13	KNR 2-02 0202-0506-0201-050	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. BLACHA PŁASKA POWLEKANA krotność = 1	23,91	m2
5		POSZYCIE DACHU	1	
14	KNR 00-15 0015-0527-01-050	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej - WARSTWA PODKŁADOWA krotność = 1	801,502	m2
15	KNR 00-15 0015-0518-02-050	Pokrycie dachówką bitumiczną zgrzewalną prostokątną połaci dachu o pochyleniu do 60 st. pasami dachówki o długości 1 m i szerokości 35 cm krotność = 1	801,502	m2
16	KNR 00-15 0015-0518-06-040	Obróbka kalenicy dachówką bitumiczną zgrzewalną prostokątną o szerokości 35 cm krotność = 1	76,3	m
17	KNR 00-22 0022-0529-03-040	Obróbki wierzchołków dachowych z papy termozgrzewalnej krotność = 1	9,36	m

PRZEDMIAR

18	KNR 00-22 0022-0529-04-040	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30 cm krotność = 1	51,2	m
6		MALOWANIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW OZDOBNYCH I PODSUFITKI	1	
20	KNR 4-01 0401-1209-0901-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1,0 m2, uprzednio malowanej. P.A. ELEMENTY DREWNIANE, OZDOBNE, ZEWNETRZNE krotność = 1	84,48	m2
21	KNR 4-01 0401-1209-1001-050	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej. P.A. MALOWANIE PODSUFITKI krotność = 1	109,41	m2
7		RUSZTOWANIA		
21	KNNR 2 1501-010-050	Rusztowania zewnętrzne	1825,6	m2
22	AW - 148 AW-148	Czas pracy rusztowania	994	m-g